

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Remont dróg dojazdowych SM Pardałówka				
1.1		Roboty ziemne				
d.1.1	KNR 2-01 0206-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3	45,000		
d.1.1	KNR AT-03 0102-03/04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja	m2	145 * 4,5 + 23 * 6,2 = 795,100		
Razem dział: Roboty ziemne						
1.2		Nawierzchnia				
d.1.2	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	795 * 2 = 1 590,000		
d.1.2	KNR AT-03 0301-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr.4 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień	m2	795,000		
d.1.2	KNR AT-03 0302-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień	m2	795,000		
Razem dział: Nawierzchnia						
1.3		Roboty uzupełniające				
d.1.3	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.	7,000		
d.1.3	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla kratek odwadniających	szt.	3,000		
d.1.3	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	103,000		
d.1.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	103 * 0,07 = 7,210		
d.1.3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	103,000		
Razem dział: Roboty uzupełniające						
Razem dział: Remont dróg dojazdowych SM Pardałówka						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						