

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45000000-7 Roboty budowlane  
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI: Remont chodników SM Paradałówka  
ADRES INWESTYCJI: Zakopane  
NAZWA INWESTORA: SM Paradałówka  
ADRES INWESTORA: ul. Paradałówka 34-500 Zakopane

#### SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Paweł Polaczek

DATA OPRACOWANIA: 26.03.2024

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
26.03.2024

Data zatwierdzenia

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR:</b>						
<b>1</b>			<b>Remont chodników SM Pardałówka</b>			
<b>1.1</b>			<b>Roboty ziemne</b>			
1 d.1.1	KNR 2-01 0206-05		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
			1	m <sup>3</sup>	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>1.2</b>			<b>Roboty uzupełniające</b>			
2 d.1.2	KNR 2-31 0813-01		Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
			1	m	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
3 d.1.2	KNR 2-31 0403-03		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			1	m	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
4 d.1.2	KNR 2-31 1207-04		Remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m <sup>2</sup>		
			1	m <sup>2</sup>	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
5 d.1.2	NNRNKB 231 0511-02		Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 11-20 elementów/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
			1	m <sup>2</sup>	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>