
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI: Remont nawierzchni SM Paradałówka
ADRES INWESTYCJI: Zakopane
NAZWA INWESTORA: SM Paradałówka
ADRES INWESTORA: ul. Paradałówka 34-500 Zakopane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Paweł Polaczek

DATA OPRACOWANIA: 26.03.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
26.03.2024

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:						
1			Remont dróg dojazdowych SM Pardałówka			
1.1			Roboty ziemne			
1 d.1.1	KNR 2-01 0206-05		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
			45	m3	45,000	
					RAZEM	45,000
2 d.1.1	KNR AT-03 0102-03/04		Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja	m2		
			145 * 4,5 + 23 * 6,2	m2	795,10 0	
					RAZEM	795,100
1.2			Nawierzchnia			
3 d.1.2	KNR AT-03 0202-02		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
			795 * 2	m2	1 590,0 00	
					RAZEM	1 590,000
4 d.1.2	KNR AT-03 0301-01		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr.4 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień	m2		
			795	m2	795,00 0	
					RAZEM	795,000
5 d.1.2	KNR AT-03 0302-01		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień	m2		
			795	m2	795,00 0	
					RAZEM	795,000
1.3			Roboty uzupełniające			
6 d.1.3	KNR 2-31 1406-03		Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
			7	szt.	7,000	
					RAZEM	7,000
7 d.1.3	KNR 2-31 1406-04		Regulacja pionowa studzienek dla kratek odwadniających	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
8 d.1.3	KNR 2-31 0813-01		Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
			103	m	103,00 0	
					RAZEM	103,000
9 d.1.3	KNR 2-31 0402-04		Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
			103 * 0,07	m3	7,210	
					RAZEM	7,210
10 d.1.3	KNR 2-31 0403-03		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			103	m	103,00 0	
					RAZEM	103,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Obmiar		3
1 Remont dróg dojazdowych SM Pardałówka		3
Spis treści		4